

<b>Gonde Clausen Kies- und Betonwerk Oeversee GmbH</b> <b>Stapelholmer Weg 2</b> <b>24988 Oeversee</b>  <b>Werk: Oeversee - Julschauer Straße</b>  <b>ErsatzbaustoffV Klassifizierung Nr. Misch-RC 001</b>  <b>Recycling 0-45</b> <b>Sortennummer: -</b>		<b>Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)</b> <b>Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht</b>								
		außerhalb von Wasserschutzbereichen			innerhalb von Wasserschutzbereichen					
		ungünstig	günstig		günstig					
			Sand	Lehm, Schluff, Ton	WSG III A		WSG III B		Wasser-vorranggebiete	
					HSG III		HSG IV			
			Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton		
Einbauweise	1	2	3	4	5	6				
1 Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+		
2 Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+		
3 Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+		
4										
Verfüllung von Baugruben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+		
Verfüllung von Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+		
5 Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+	+	+	+		
6 Bettung, Frostschutz- oder Tragschichtunter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+	+	+		
7 Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+		
8 Frostschuttschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+		
9 Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	+	+	+	+	+	+	+	+		
10 Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen E nach MTSE	+	+	+	+	+	+	+	+		
11 Bettungssand unter Pflaster oder Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+	+	+		
12 Deckschicht ohne Bindemittel	+	+	+	+	+	+	+	+		
13 ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	+	+	-	+	-	+	+		
14 Bauweisen wie 13 unter Plattenbelägen	-	+	+	-	+	-	+	+		
15 Bauweisen wie 13 unter Pflaster	-	+	+	-	+	-	+	+		
16 Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	+	+	-	+	-	+	+		
17 Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	+	+	-	+	-	+	+		

! Bautechnische Eigenschaften sind nicht Bestandteil dieser Kategorisierung !

+ Einbau zulässig  
- Einbau unzulässig

Datum: 18.04.2024



Gonde Clausen Kies- und Betonwerk Oeversee GmbH